



## FASĀDES



## PLĀNS



### Norādījumi jumta montāžai:

1. Lietus ūdens tekņu stiprinājumu max solis 60cm, notekcaurulēm 120cm;
2. Apkārt pamatiem izbūvējama lietus apmale vismaz 60 cm platumā, ar kritumu uz zaļo zonu;
3. Zem notekcaurulēm ierīkot reni ūdens novadīšanai no cokola uz zaļo zonu;
4. Notekcaurules gala max augstums virs renes 15cm;
5. Ēku ieteicams pasargāt ar zibensaizsardzības sistēmu.

### PIEZĪMES:

1. Par atzīmi  $\pm 0.00$  pieņemta ēkas grīdas augstuma atzīme, kas atbilst absolūtajai atzīmei 52,60 sistēmā LAS -2000,5.
2. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar pretpuves un ugunsdrošo krāsojumu.
4. Būvprojektā uzrādītos materiālus atļauts aizstāt ar līdzvērtīgiem materiāliem.
5. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
6. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.

Izstrādātais:		Pasūtījuma numurs:		Projektējamais objekts:		Stadija:	Dala:	Mērogs:
Ināra Ketlere Blaumaņa iela 20, Madona		29/2023		NOJUME "Lejzemnieki", Valkas pagasts, Valkas novads		BP	AR	1:100
Vārds:		Paraksts:						
Būvproj. v.	I.Ketlere		10.08.23					
BDV	I.Ketlere		10.08.23	Lapas nosaukums:		Lapa:		Lapas:
Izstrādāja:	I.Ketlere		10.08.23	Plāns, fasādes		2		5